

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΤΗ; 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1979	ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 703

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

'Αριθ. 1745 (1)

Περὶ κηρύξεως ὡς ἀναδασωτέας δημόσιας δασικῆς ἐκτάσεως στὴ θέση 'Αμμούδι τοῦ Δήμου Φιλιατρῶν, τοῦ Ν. Μεσσηνίας.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Σύμφωνα μέ:

1. Τὶς διατάξεις: α) Τοῦ ἄρθρου 117 παρ. 3 τοῦ Συντάγματος τῆς 'Ελλάδος. β) Τῶν ἄρθρων 188-205 τοῦ Ν.Δ. 86/69 «περὶ Δασικοῦ Κώδικος». γ) Τοῦ Νόμου 3200/1955 «περὶ διοικητικῆς ἀποκεντρώσεως», σὲ συνδυασμὸ μὲ τὶς διατάξεις τοῦ Ν.Δ. 532/1970 «περὶ συμπληρώσεως τῶν διατάξεων περὶ διοικητικῆς ἀποκεντρώσεως» καὶ τοῦ 709/1970 Β.Δ/τος, ποὺ ἐκδόθηκε σὲ ἐκτέλεση αὐτοῦ.

2. Τὶς ἑξῆς διαταγὲς τοῦ 'Υπουργείου Γεωργίας: α) 88854/7483/ἐγκ. 104/1.10.1975, β) 114812/2946/ἐγκ. 154/24.12.1975, γ) 10582/539/13.2.1976, δ) 215696/1451/9.5.1977 ε) 204809/761/24.2.1978.

3. Τὴν πρόταση ποὺ ὑποβλήθηκε μὲ τὴν 2796/28.9.79 ἀναφορὰ τοῦ ἁρμόδιου Δασαρχείου Κυπαρισσίας, σχετικὰ μὲ τὴν κήρυξη ὡς ἀναδασωτέας τῆς κατωτέρω δασικῆς ἐκτάσεως.

4. Τὴν ἀπόφαση τοῦ Συμβουλίου Δασῶν ἀριθ. 22/10.10.1979 καὶ

5. Τὴν ἀπόφαση τῆς Φιλοδασικῆς 'Επιτροπῆς Καλαμάτας ἀριθ. 4/5.10.1979.

'Επειδὴ ἡ ἔκταση χρειάζεται προστασία γιὰ τὴν ἐπαναδημιουργία τῆς δασικῆς βλαστήσεως ποὺ καταστράφηκε ὁλοσχερῶς ἀπὸ πυρκαγιὰ στὶς 22.8.1979, ἀποφασίζουμε:

Κηρύσσουμε ὡς ἀναδασωτέα, μὲ σκοπὸ τὴν προστασία γιὰ τὴν ἐπαναδημιουργία τῆς δασικῆς βλαστήσεως ποὺ κάηκε, δημόσια δασικὴ ἔκταση 27 στρέμματα.

'Η ἔκταση αὐτή, ποὺ βρίσκεται στὴ θέση 'Αμμούδι τῆς περιφέρειας τοῦ Δήμου Φιλιατρῶν, Νομοῦ Μεσσηνίας, καλυπτόταν ἀπὸ θαμνώδη δασικὴ βλάστηση ἀειφύλλων καὶ καταστράφηκε ὁλοσχερῶς στὶς 22 Αὐγούστου 1979.

Σχετικὸ τὸ σχεδιάγραμμα μὲ κλίμακα 1 : 1.500, τὸ ὁποῖο ἀποτελεῖ ἀναπόσπαστο μέρος τῆς ἀποφάσεως αὐτῆς καὶ στὸ ὁποῖο ἡ ἔκταση φαίνεται μὲ τὰ στοιχεῖα Α,Β,Γ,Δ,Ε,Ζ,Α καὶ Η,Θ,Ι,Κ,Λ,Μ,Ν,Ξ,Ο,Π,Ρ,Σ,Τ,Υ,Η καὶ μὲ ὅρια:

'Ανατολικά: Μὲ ἀγροκτήματα κατοίκων Φιλιατρῶν.

Δυτικά: Μὲ ἀγροκτήματα κατοίκων Φιλιατρῶν, διάδρομο πρόχειρου ἀεροδρομίου καὶ πέρα ἀπὸ αὐτὸν παραλιακὴ ἔκταση.

Βόρεια: Μὲ δημόσια δασικὴ ἔκταση.

Νότια: Μὲ ἀναδασωτέα ἔκταση, ἀγρόκτημα Νικ. Τσαμούρη καὶ Φωτ. Κανναβοῦ.

'Η ἀπόφαση αὐτὴ νὰ δημοσιευθεῖ στὴν 'Εφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως.

Καλαμάτα, 16 'Οκτωβρίου 1979


'Ο Νομάρχης
ΚΥΡ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΟΣ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Ἐκτάσεως 27 στρεμμάτων πού κάηκε στή θέση "Ἀμούδι" περιφερείας τοῦ Δήμου Φιλιατρῶν Ἐπαρχίας Τριφυλίας.

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1500

Α Β Γ Δ Ε Ζ Α καί Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Η = Ἀναδασωτέα ἔκταση



Ἀπόσπασμα Χάρτη περιοχῆς τοῦ Δήμου Φιλιατρῶν μέ κλίμακα 1:50.000

■ θέση καμμένης ἐκτάσεως

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Α.Β.Γ.Δ.Ε.Ζ.Α καί Η.Θ.Ι.Κ.Λ.Μ.Ν.Ξ.Ο.Π.Ρ.Σ.Τ.Υ.Η = Καεῖσα ἔκτασις προτεινομένη νά κηρυχθεῖ ὡς ἀναδασωτέα.

Ἀγροκτήματα: Φωτίου Καναρού, Δημητρίου Παναγοπούλου, ἀδελφῶν Ἠλίου Παναγιωτοπούλου, Νικολάου Τσαμούρη.

Δημόσια δασική ἔκταση μέ καεῖσα · Παρασιάδιος δρόμος πρόχειρου ἀεροδρομίου · Ἀγροτικός δρόμος

Ἔκταση πού προστέθηκε τά ὄρια της ὡς ἀναδασωτέα λόγῳ ἐμπρησμοῦ ἐπίσης κατά Δεκέμβριο 1979

Θ ε ω ρ ή θ η κ ε

Καλαμάτα 16-10-1979
Ὁ Νομάρχης Μεσσηνίας
[signature]
...Βαρκαίτος

Καλαμάτα 12-10-1979
Ὁ Δ/ντής Δασῶν Μεσσηνίας
[signature]
Μάρκος Σφενταύκης
Δασολόγος μέ 4ο βαθμό

Κυπαρισσία 26-9-1979
Ὁ Δασάρχης Κυπαρισσίας
η.α.α.
[signature and stamp: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ · ΝΟΜΑΡΧΙΑ ... · ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΝ ...]
Ἰωάννης Μαρκόπουλος
Τεχνολόγος Δασοπονίας 5ο βαθμού

Κυπαρισσία 26-9-1979
Ὁ Συντάκτης
[signature]
Ἰωάν. Μαρκόπουλος

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

(2)

Περὶ ἀναθεωρήσεως τοῦ ρυμοτομικοῦ σχεδίου Μάνδρας (Ἀττικῆς) καὶ τροποποιήσεως καὶ καθορισμοῦ τῶν ὅρων καὶ περιορισμῶν δομήσεως αὐτοῦ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ἔχοντες ὑπ' ὄψει τὰς διατάξεις: α) τοῦ ἀπὸ 17 Ἰουλίου 1923 Ν.Δ/τος «περὶ σχεδίων πόλεων κ.λ.π.» ὡς μεταγενεστέρως ἐτροποποιήθησαν καὶ συνεπληρώθησαν καὶ εἰδικώτερον τῶν ἄρθρων 3, 9 καὶ 70 αὐτοῦ, β) τοῦ Ν.Δ. 8/1973 «περὶ Γ.Ο.Κ.» ὡς ἐτροποποιήθη διὰ τοῦ Ν.Δ. 205/1974 (ΦΕΚ 363/Α) καὶ εἰδικώτερον τῶν ἄρθρων 16 (παρ. 1 καὶ 3) 17, 21, 22, 23, 73 (παρ. 8) αὐτοῦ ὡς ἡ παράγραφος αὐτὴ προσετέθη διὰ τοῦ ἄρθρου 5 τοῦ Ν. 551/1977 «περὶ συμπληρώσεως τοῦ Ν.Δ. τῆς 17 Ἰουλίου/16 Αὐγούστου 1923 «περὶ σχεδίων πόλεων κ.λ.π. (ΦΕΚ 68/Α), καὶ ἰδόντες τὴν ὑπ' ἀριθ. ΕΔ2α/04/20/Φ.Θ.2.1.1./31.1.1979 κοινὴν ἀπόφασιν τοῦ Πρωθυπουργοῦ καὶ τοῦ Ὑπουργοῦ Δημοσίων Ἔργων «περὶ ἀντικαταστάσεως τῆς ὑπ' ἀριθ. ΕΔ2/α/04/59/Φ.Θ.2.1.1./1978 ἀποφάσεως «περὶ μεταβιβάσεως ἁρμοδιοτήτων τοῦ Ὑπουργοῦ Δημοσίων Ἔργων εἰς τὸν Ὑφυπουργὸν τοῦ αὐτοῦ Ὑπουργείου (ΦΕΚ 106/Β), τὰς ὑπ' ἀριθ. 27/1977, 44/1977, 55/1977, 69/1977, 75/1977, 83/1977, 23/1977, 44/1978 καὶ 61/1978 πράξεις τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου Μάνδρας (Ἀττικῆς), τὴν ὑπ' ἀριθ. 315/1979 γνωμοδότησιν τοῦ Συμβουλίου Δημοσίων Ἔργων (Τμῆμα Οἰκισμοῦ) ὡς καὶ τὴν ὑπ' ἀριθμ. 866/1979 γνωμοδότησιν τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας, προτάσει τοῦ Ὑφυπουργοῦ Δημοσίων Ἔργων, ἀπεφασίσαμεν:

Ἄρθρον 1.

Ἐγκρίνεται ἡ ἀναθεώρησις τοῦ ρυμοτομικοῦ σχεδίου Μάνδρας (Ἀττικῆς), τοῦ ἐγκριθέντος διὰ τῶν ἀπὸ 6.2.1970 καὶ 13.8.1970 Β.Δ. «περὶ τροποποιήσεως καὶ ἐπεκτάσεως τοῦ ρυμοτομικοῦ σχεδίου Μάνδρας (Ἀττικῆς) καὶ καθορισμοῦ τῶν ὅρων καὶ περιορισμῶν δομήσεως τῶν οἰκοπέδων αὐτοῦ» (ΦΕΚ 38/Δ καὶ 194/Δ ἀντιστοίχως), ὡς ἐμφαίνεται εἰς τὰ ὑπὸ τοῦ Γενικοῦ Διευθυντοῦ Οἰκισμοῦ τεθεωρημένα διὰ τῆς ὑπ' ἀριθ. Γ.28878/1979 πράξεως αὐτοῦ δέκα πέντε (15) σχετικὰ πρωτότυπα διαγράμματα ὑπὸ κλίμακα 1 : 500, τῶν ὁποίων συνοπτικὰ ἀντίτυπα δημοσιεύονται μετὰ τοῦ παρόντος.

Ἄρθρον 2.

Τὰ ἐλάχιστα ὅρια ἐμβαδοῦ καὶ διαστάσεων ὡς καὶ οἱ λοιποὶ ὅροι καὶ περιορισμοὶ δομήσεως τῶν οἰκοπέδων τῶν κειμένων ἐντὸς τῆς περιοχῆς εἰς τὴν ὁποίαν ἀναθεωρεῖται τὸ ρυμοτομικὸν σχέδιον, ὁρίζονται ὡς ἀκολούθως:

1. Οἰκοδομικὸν σύστημα: τὸ συνεχές.
2. Ἐλάχιστον πρόσωπον: δέκα (10) μέτρα.
Ἐλάχιστον βάθος: δέκα πέντε (15) μέτρα.
Ἐλάχιστον ἐμβαδόν: διακόσια (200) τετρ. μέτρα.
3. Κατὰ παρέκκλισιν ἀπὸ τῆς προηγουμένης παραγράφου 2 θεωροῦνται ἄρτια καὶ οἰκοδομήσιμα τὰ οἰκόπεδα τὰ ὁποῖα κατὰ τὴν ἡμέραν δημοσιεύσεως τοῦ Ν.Δ/τος 8/1973 εἶχον τὰς διαστάσεις τὰς καθορισθείσας διὰ τῶν ὡς ἄνω ἀπὸ 6.2.1970 καὶ 13.8.1970 Β.Δ. (ΦΕΚ 38/Δ καὶ 194/Δ ἀντιστοίχως), ἤτοι:
Ἐλάχιστον πρόσωπον: ἓξ (6.00) μέτρα.
Ἐλάχιστον βάθος: ὀκτὼ (8.00) μέτρα.
Ἐλάχιστον ἐμβαδόν: ὀγδοήκοντα (80) τετρ. μέτρα.
4. Τὸ μέγιστον ποσοστὸν καλύψεως τῶν κατὰ τὰς προηγουμένας παραγράφους οἰκοπέδων ὁρίζεται εἰς ἑξήκοντα ἐπὶ τοῖς ἑκατὸν (60 %) τῆς ἐπιφανείας αὐτῶν.
5. Ὁ συντελεστὴς δομήσεως ὁρίζεται εἰς ἓν (1.00).
6. Τὸ μέγιστον ἐπιτρεπόμενον ὕψος τῶν οἰκοδομῶν ὁρίζεται εἰς ἑπτὰ καὶ ἥμισυ (7,50) μ. μετρούμενον ἐκ τοῦ φυσικοῦ ἢ διαμορφωμένου ἐδάφους. Ὑπεράνω τοῦ ὕψους αὐτῶν οὐδεμία κατασκευὴ ἐπιτρέπεται, πλὴν καπνοδόχων καὶ κεραμοσκεποῦς στέγης, ἡ κατασκευὴ τῆς ὁποίας εἶναι ὑποχρεωτική, ὁπότε τὸ ὡς ἄνω ὕψος προσαυξάνεται κατὰ δύο (2.00) μ.
7. Τὸ μῆκος ἑκάστου ἐξώστου δὲν δύναται νὰ ὑπερβαίνῃ τὰ ἓξ (6.00) μέτρα. Εἰς περίπτωσιν γωνιαίων οἰκοπέδων οἱ κατασκευαζόμενοι ἐξῶσται δὲν ἐπιτρέπεται νὰ διήκουν ἑνιαῖοι καὶ εἰς τὰς δύο προσόψεις τοῦ κτιρίου.
8. Ἀπαγορεύεται ἡ κατασκευὴ ὑποστυλωμάτων (PILOTIS).
9. Οἱ χρωματισμοὶ τῶν τοίχων θὰ πρέπει νὰ γίνωνται ὑποχρεωτικῶς διὰ λευκοῦ χρώματος ἢ ὤχρας.
10. Κατόπιν ἐγκρίσεως τῆς Ἐπιτροπῆς Ἐνασκήσεως Ἀρχιτεκτονικοῦ Ἐλέγχου ἐπιτρέπεται:
α) Ἡ κατασκευὴ τοῦ ὅλου ἢ τμήματος τῆς οἰκοδομῆς μὲ δῶμα καὶ
β) Ἡ ἀλλαγὴ τῶν χρωματισμῶν τῶν ὄψεων.

Ἄρθρον 3.

Ἡ ὑπ' ἀριθ. Ε. 14287/1971 ἀπόφασις τοῦ Ὑπουργοῦ Δημοσίων Ἔργων «περὶ ἐγκρίσεως δέκα ἑπτὰ (17) διαγραμμάτων ὑπὸ κλίμακα 1 : 500 τοῦ ἐγκεκριμένου σχεδίου Μάνδρας (Ἀττικῆς» (ΦΕΚ 132/Δ) καταργεῖται.

Εἰς τὸν Ὑφυπουργὸν Δημοσίων Ἔργων, ἀνατίθεμεν τὴν δημοσίευσιν καὶ ἐκτέλεσιν τοῦ παρόντος Διατάγματος.

Ἐν Ἀθήναις τῇ 1 Νοεμβρίου 1979

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΝΟΣ

ΔΗΜΟΣ


ΤΟΠΟΓΡΑΦΙ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

(176) (177) (178) (2) (10) (11) (12) (14) (15) (17)

ΜΑΝΔΡΑΣ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ



ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔ

ΚΛΙΜΑΞ 1:500


176


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ
Γ. 88878/79
ΑΘΗΝΑΙ 27 Σεπτεμβρίου 1979
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Θ. ΡΟΤΣΙΟΥ

ΑΣ

160

3


ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ
175
12
13
14
15
ΕΡΓΩΝ
Θ. ΡΟΥΣΣΟΥ


ΔΗΜΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
23
24
26

ΜΑΝΔΡΑΣ

ΟΝ . ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Ὅροι δομήσεως

Σύστημα	Πρόσωπον	Βάθος	Ἐμβαδόν	Κάλυψις	Σ. Δ.	Ὕψος	[illegible]
Συνεχές	10 μ.	13 μ.	300 μ.	40%	1,60	7,30 +2 μ. [illegible]	4,00

1. Ἀπαγορεύεται ἡ κατασκευὴ ὑποστυλωμάτων (pilotis)
2. [illegible]

Κατά παρέκκλισιν

Πρόσωπον	Βάθος	Ἐμβαδόν
6 μ.	9 μ.	80 τ. μ.

ΑΘΗΝΑΙ τῇ 27 Ὀκτωβρίου 1974

Ἐκτὸς Σχεδίου Περιοχὴ

26


400

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ


ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Κλίμαξ 1:500


ΔΗΜΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΑΝΔΡΑΣ

ΟΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ



20

21

23

30


31

32

33

43

44


ΔΗΜΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
24
25
23
22
29
78
79
77
80
83
31
76
75

ΜΑΝΔΡΑΣ

ΟΝ/ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ

ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ

27

84α

84

85

65

87

68

69


90

82


91

92

93



ΔΗΜΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ


ΜΑΝΔΡΑΣ
ΚΟΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
27 Οκτωβρίου 1979

ΔΗΜΟΣ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙ


ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ


39

174

173

ΓΕΝΙΚΗ ... ΟΙΚΙΣΜΟΥ


ΜΑΝΔΡΑΣ
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
40
41
42
44
45
47
48
51
171
172
1:500


ΔΗΜΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
45
46
49
50
51
56
61
62
63
65
66
67
69
70
71
72
81

ΜΑΝΔΡΑΣ

ΙΚΟΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

91

94

93

96

95

98


99

97

100

101

1500


ΔΗΜΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΑΝΔΡΑΣ

ΚΟΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

124

126

125

123

122

127

132

133

134

1:500


ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΤΟΠΟΓΡΑΦ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ

ΜΑΝΔΡΑΣ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ



1:500


ΔΗΜΟΣ


ΤΟΠΟΓΡΑΦΙ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΑΝΔΡΑΣ


ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ






ΔΗΜΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
64
53
52
63
54
62
55
56
59
60
57
κ.π

ΜΑΝΔΡΑΣ

ΟΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ




ΔΗΜΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
113
111
112
114
114Α
110
108
107
106
158
157



[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	10μ.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

1. [illegible]
2. [illegible]


[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]

...ΕΡΓΩΝ
...ΟΙΚΙΣΜΟΥ

27 [illegible] 1979

Ο ... ΡΟΥΣΣΟΥ

500


ΔΗΜΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
136
144
145
146
147
148
149

ΜΑΝΔΡΑΣ

ΟΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Ὅροι δομήσεως

[illegible]	[illegible]	Βάθος	[illegible]	[illegible]	Σ.Δ.	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	200 μ.	40%	100	[illegible]	6μ

1. [illegible]
2. [illegible]

[illegible]	Βάθος	[illegible]
8 μ.	[illegible]	[illegible]

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ

Γ 28810/79

ΑΘΗΝΑΙ [illegible]

[illegible] ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

1500

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ ΟΤΙ:

Ἡ ἐτήσια συνδρομὴ τῆς Ἐφημερίδας τῆς Κυβερνήσεως, ἡ τιμὴ τῶν φύλλων της πού πουλιοῦνται τμηματικὰ καὶ τὰ τέλη δημοσιεύσεων στὴν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως, καθορίσθηκαν ἀπὸ 1 Ἰανουαρίου 1979 ὡς ἀκολούθως:

Α' ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

1. Γιὰ τὸ Τεῦχος Α'	Δραχ.	600
2. » » » Β'	»	700
3. » » » Γ'	»	500
4. » » » Δ'	»	1.000
5. » » » Νομικῶν Προσώπων Δ.Δ. κλπ.	»	500
6. » » » Παράρτημα	»	300
7. » » » Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν κλπ.	»	3.000
8. » » Δελτίο Ἐμπορικῆς καὶ Βιομηχανικῆς Ἰδιοκτησίας	»	200
9. Γιὰ ὅλα τὰ τεύχη καὶ τὸ Δ.Ε.Β.Ι.	»	6.000

Οἱ Δῆμοι καὶ οἱ Κοινότητες τοῦ Κράτους καταβάλλουν τὸ 1/2 τῶν ἀνωτέρω συνδρομῶν.

Ὑπὲρ τοῦ Ταμείου Ἀλληλοβοηθείας Προσωπικοῦ τοῦ Ἐθνικοῦ Τυπογραφείου (ΤΑΠΕΤ) ἀναλογοῦν τὰ ἑξῆς ποσά:

1. Γιὰ τὸ Τεῦχος Α'	Δραχ.	30
2. » » » Β'	»	35
3. » » » Γ'	»	25
4. » » » Δ'	»	50
5. » » » Νομικῶν Προσώπων Δημοσίου Δικαίου κλπ.	»	25
6. » » » Παράρτημα	»	15
7. » » » Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν κλπ.	»	150
8. » » Δελτίο Ἐμπ. καὶ Βιομ. Ἰδιοκτησίας	»	10
9. Γιὰ ὅλα τὰ τεύχη	»	300

Β'. ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΩΝ

Ἡ τιμὴ πωλήσεως κάθε φύλλου, μέχρις 8 σελ., εἶναι 3 δρχ., ἀπὸ 9 ὡς 40 σελ. 8 δρχ., ἀπὸ 41 ὡς 80 σελ. 15 δρχ., ἀπὸ 81 σελ. καὶ ἄνω ἡ τιμὴ πωλήσεως κάθε φύλλου προσαυξάνεται κατὰ 15 δρχ. ἀνὰ 80 σελίδες.

Γ'. ΤΕΛΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ

I. Στὸ τεῦχος Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν καὶ Ἑταιρειῶν Περιωρισμένης Εὐθύνης:

Α' Δημοσιεύματα Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν:

1. Τῶν δικαστικῶν πράξεων	Δραχ.	400
2. Τῶν καταστατικῶν Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν	»	10.000
3. Τῶν τροποποιήσεων τῶν καταστατικῶν τῶν Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν	»	2.000
4. Τῶν ἀνακοινώσεων καὶ προσκλήσεων σὲ γενικὲς συνελεύσεις, τῶν κατὰ τὸ ἄρθρο 32 τοῦ Ν. 3221/24 γνωστοποιήσεων, τῶν ἀνακοινώσεων, ποὺ προβλέπονται ἀπὸ τὸ ἄρθρο 59 παρ. 3 τοῦ Ν.Δ. 400/70 «περὶ Ἀλλοδαπῶν Ἀσφαλιστικῶν Ἑταιρειῶν» καὶ τῶν ἀποφάσεων τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ ΕΛΤΑ, ποὺ ἀναφέρονται σὲ προσωρινὲς διατάξεις	»	1.000
5. Τῶν ἰσολογισμῶν τῶν Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν	»	4.000
6. Τῶν συνοπτικῶν μηνιαίων καταστάσεων τῶν Τραπεζικῶν Ἑταιρειῶν	»	1.000
7. Τῶν ἀποφάσεων «περὶ ἐγκρίσεως τιμολογίων τῶν Ἀσφαλιστικῶν Ἑταιρειῶν»	»	600
8. Τῶν ὑπουργικῶν ἀποφάσεων «περὶ παροχῆς ἀδείας ἐπεκτάσεως τῶν ἐργασιῶν Ἀσφαλιστικῶν Ἑταιρειῶν», τῶν ἐκθέσεων περιουσιακῶν στοιχείων Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν γενικά, καὶ τῶν ἀποφάσεων τοῦ Δ.Σ. τοῦ ΕΛΤΑ, μὲ τὶς ὁποῖες ἐγκρίνονται καὶ δημοσιεύονται οἱ κανονισμοὶ αὐτοῦ	»	4.000
9. Τῶν ἀποφάσεων «περὶ παροχῆς πληρεξουσιότητος πρὸς ἀντιπροσώπευσιν ἐν Ἑλλάδι ἀλλοδαπῶν Ἑταιρειῶν» καὶ τῶν ἀποφάσεων «περὶ μεταβιβάσεως τοῦ χαρτοφυλακίου Ἀσφαλιστικῶν Ἑταιρειῶν κατὰ τὸ ἄρθρον 59 παρ. 1 τοῦ Ν.Δ. 400/70»	»	2.000
10. Τῶν ἀποφάσεων «περὶ συγχωνεύσεως Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν»	»	10.000
11. Τῶν ἀποφάσεων τῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Χρηματιστηρίου «περὶ εἰσαγωγῆς χρεωγράφων εἰς τὸ Χρηματιστήριον πρὸς διαπραγμάτευσιν, συμφώνως πρὸς τὰς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 2 παρ. 3 Α.Ν. 148/67»	Δραχ.	1.000
12. Τῶν ἀποφάσεων τῆς Ἐπιτροπῆς κεφαλαιαγορᾶς «περὶ διαγραφῆς χρεωγράφων ἐκ τοῦ Χρηματιστηρίου, συμφώνως πρὸς τὰς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 2 παρ. 4 Α.Ν. 148/1967»	»	1.000

Β'. Δημοσιεύματα Ἑταιρειῶν Περιωρισμένης Εὐθύνης:

1. Τῶν καταστατικῶν	»	1.000
2. Τῶν τροποποιήσεων τῶν καταστατικῶν	»	400
3. Τῶν ἀνακοινώσεων καὶ προσκλήσεων	»	200
4. Τῶν ἰσολογισμῶν	»	1.000
5. Τῶν ἐκθέσεων ἐκτιμήσεως περιουσιακῶν στοιχείων	»	1.000

Γ'. Δημοσιεύματα Ἀλληλασφαλιστικῶν Συνεταιρισμῶν - Ἀλληλασφαλιστικῶν Ταμείων καὶ Φιλανθρωπικῶν Σωματείων:

1. Τῶν ὑπουργικῶν ἀποφάσεων «περὶ χορηγήσεως ἀδείας λειτουργίας Ἀλληλασφαλιστικῶν Συνεταιρισμῶν - Ἀλληλασφαλιστικῶν Ταμείων»	»	1.000
2. Τῶν Ἰσολογισμῶν τῶν ἀνωτέρω Συνεταιρισμῶν, Ταμείων καὶ Σωματείων	»	1.000
II. Στὸ Τέταρτο τεῦχος τῶν δικαστικῶν πράξεων, προσκλήσεων καὶ λοιπῶν δημοσιεύσεων	»	400

Τὸ ποσοστὸ ἐπὶ τῶν τελῶν δημοσιεύσεων στὸ Τεῦχος Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν καὶ Ἑταιρειῶν Περιωρισμένης Εὐθύνης, ποὺ πρέπει νὰ καταβάλλεται ὑπὲρ τοῦ Ταμείου Ἀλληλοβοηθείας Προσωπικοῦ Ἐθνικοῦ Τυπογραφείου (ΤΑΠΕΤ), ὁρίσθηκε γενικὰ σὲ 5 ο/ο.

Δ'. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ - ΤΕΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΩΝ Τ.Α.Π.Ε.Τ.

1. Οἱ συνδρομὲς τοῦ ἐσωτερικοῦ καὶ τὰ τέλη δημοσιεύσεων προκαταβάλλονται στὰ Δημόσια Ταμεῖα ἔναντι ἀποδεικτικοῦ εἰσπράξεως, τὸ ὁποῖο φροντίζει ὁ ἐνδιαφερόμενος νὰ τὸ στείλει στὴ Γενικὴ Δ/νση τοῦ Ἐθνικοῦ Τυπογραφείου.

2. Οἱ συνδρομὲς τοῦ ἐξωτερικοῦ εἶναι δυνατὸ νὰ στέλνονται καὶ σὲ ἀνάλογο συνάλλαγμα μὲ ἐπιταγὴ ἐπ' ὀνόματι τοῦ Διευθυντῆ τῶν Διοικητικῶν καὶ Οἰκονομικῶν Ὑποθέσεων τοῦ Ἐθνικοῦ Τυπογραφείου.

3. Τὸ ὑπὲρ τοῦ ΤΑΠΕΤ ποσοστὸ ἐπὶ τῶν ἀνωτέρω συνδρομῶν καὶ τελῶν δημοσιεύσεων καταβάλλεται ὡς ἑξῆς:

α) στὴν Ἀθήνα: στὸ Ταμεῖο τοῦ ΤΑΠΕΤ (Κατάστημα Ἐθνικοῦ Τυπογραφείου),

β) στὶς ὑπόλοιπες πόλεις τοῦ Κράτους: στὰ Δημόσια Ταμεῖα καὶ ἀποδίδεται στὸ ΤΑΠΕΤ σύμφωνα μὲ τὶς 192378/3639/1947(RONEO 185) καὶ 178048/5321/31.7.65 (RONEO 139) ἐγκύκλιες διαταγὲς τοῦ Γ.Λ.Κ.,

γ) στὶς περιπτώσεις συνδρομῶν ἐξωτερικοῦ: ὅταν ἡ ἀποστολή τους γίνεται μὲ ἐπιταγὲς μαζὶ μ' αὐτὲς στέλνεται καὶ τὸ ὑπὲρ τοῦ ΤΑΠΕΤ ποσοστό.

Ὁ Γενικὸς Διευθυντὴς
ΑΘΑΝ. ΠΑΝ. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ